Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
АС	Архитектурно - строительные чертежи	

Ведомость чертежей комплекта марки АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План кровли. Ситуационный план	
3	Сечение а-а	
4	Сечения б-б, в-в	
5	Сечения в-в, г-г	
6	Спецификация материалов на кровлю	

Общие данные

1. Проектная документация разработана на основании договора и задания на проектирование №814, планов БТИ.
2. Рабочий проект капитального ремонта жилого дома по адресу ул . Советская, д.27, в г. Новочебоксарск предусматривает ремонт рулонной кровли.
3. Ремонт кровли предусматривает следующие виды работ :
- демонтаж рулонного ковра из рубероида;
- снятие слоя стяжки от 20-50мм;
- демонтаж всех парапетных плит;
- демонтаж рулонного ковра из рубероида кровли балконов;
- устройство новой стяжки из цементно-песчаного раствора, армированного тканевой сеткой, толщиной от 30- 150 мм по уклону;
- установка по парапету металлических оцинкованных сливов на костылях К-1 с заведением рулонного ковра из 1 доп. слоя бикроэласта на парапет;
- замена дверных блоков и блоков люков выходов на кровлю;
Деревянные дверные блоки выхода на кровлю и блоки люков на чердак обшить оцинкованной кровельной сталью;
- покрытие будки выхода на кровлю выполнить из 2-х слоев бикроэласта;
- ремонт и окраска металлических элементов существующих дефлекторов ;
- замена водосточных воронок (2шт.) ;
- установка металлического ограждения кровли;
- устройство рулонного ковра из 2 слоев бикроэласта кровли балконов;
- вывоз мусора на утилизацию;

4. Все работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядной организацией, производящей работы.
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в стрительстве. Часть 2. Строительное производство".

Настоящие рабочие чертежи выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, и соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Главный инженер проекта Сергеева Е.М.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Сергеева			
Инженер		Белянкина			
Н. контр		Кобыльских			

Заказчик: ООО "УК ЖКХ" 814 - 2012- АС

г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27

Капитальный ремонт здания

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Общие данные

ООО"Градпромпроект"

Формат А3